

图书基本信息

书名：<<河北省高速公路施工标准化管理指南 第三部分 施工标准化 第五册 房建工程>>

13位ISBN编号：9787114097591

10位ISBN编号：711409759X

出版时间：2012-5

出版时间：人民交通出版社

作者：河北省交通运输厅 编

页数：86

字数：133000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《河北省高速公路施工标准化管理指南（第3部分）·施工标准化（第5册）：房建工程》为“河北省高速公路施工标准化管理指南”之一--房建工程分册。

本书对房建工程的施工要点进行了统一、规范，并进行了详细说明，将精细化管理、标准化施工的理念贯穿于房建施工管理全过程。

对规范高速公路房建施工，提高管理水平，确保房建工程各道工序施工到位，保证工程质量和施工安全有很好的指导作用。

本书适用于河北省所有新建、在建高速公路项目（含连接线）的房建工程的施工管理。也可供相关工程管理与技术人员参考使用。

书籍目录

- 1 总则
 - 1.1 目的和适用范围
 - 1.2 编制依据
 - 1.3 主要内容
- 2 施工准备
 - 2.1 一般要求
 - 2.2 人员组织
 - 2.3 物资、机械设备准备
 - 2.4 技术准备
- 3 施工测量
 - 3.1 一般要求
 - 3.2 建立施工平面控制网及水准控
 - 3.3 主轴线的定位与放线
 - 3.4 高程控制
 - 3.5 质量控制要点及监理要点
- 4 基础工程
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 施工工序
 - 4.3 施工要点
 - 4.4 质量控制要点及监理要点
- 5 主体工程
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 施工工序
 - 5.3 施工要点
 - 5.4 质量控制要点及监理要点
- 6 装饰装修工程
 - 6.1 一般要求
 - 6.2 施工内容
 - 6.3 施工要点
 - 6.4 质量控制要点及监理要点
- 7 防水工程
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 施工工序
 - 7.3 施工要点
 - 7.4 质量控制要点及监理要点
- 8 保温工程
 - 8.1 一般要求
 - 8.2 施工工序
 - 8.3 施工要点
 - 8.4 质量控制要点及监理要点
- 9 室内给排水、消防工程
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 施工工序
 - 9.3 施工要点
 - 9.4 质量控制要点及监理要点

10 电气工程

10.1 一般要求

10.2 施工工序

10.3 施工要点

10.4 质量控制要点及监理要点

11 室外工程

11.1 一般要求

11.2 施工内容

11.3 施工要点

11.4 质量控制要点及监理要点

12 冬、雨季施工

12.1 雨季施工

12.2 冬季施工

13 安全生产、文明施工及环境保护

13.1 安全生产

13.2 文明施工及环境保护

14 工程资料及文件管理

14.1 工程资料的真实性、准确性

14.2 工程资料的可追溯性

14.3 工程资料的签认和审批

章节摘录

(4) 外墙面砖镶贴前,应挑选颜色、规格一致的面砖;浸泡面砖时,将面砖面清扫干净,放净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

(5) 粘贴应自上而下进行。

高层建筑采取措施后,可分段进行。

在每一分段或分块内的面砖,均为自下而上镶贴。

在最下一层砖下皮的位置先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖。

用1:1水泥砂浆加界面剂,在砖背面抹3~4mm厚粘贴,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面镶贴时,除流水坡度符合设计要求外,应采取顶面砖压立面面砖的做法,预防向内渗水,造成冻融破坏;门窗上口下沿,雨棚、突出建筑物的腰线下檐同时还应采取立面最底一排面砖与底平面面砖形成下探鹰嘴,起到滴水的作用,防止回水,引起空裂。

滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。

阳角砖需进行套割处理。

(6) 面砖铺贴勾缝时,用1:1水泥砂浆勾缝或采用勾缝胶,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。

若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。

面砖缝勾完后,用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。

6.3.3 地砖楼地面。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>